# 面積表　こどもたちの育ち舎

3dm（sodachiya_exact_mesh.3dm）の部屋の床から自動で測った値（m²、壁芯）。要求は課題文（2026-09-28）の「所要室と面積」。

| 部門 | 室 | 要求 | 計画 | 判定 | 内訳 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育 | 乳児室（0〜1 歳） | 約 60×2 | 120.5 | ○ | 0・1歳 | 沐浴・調乳・ほふくを含む。0・1 歳はひと続きの部屋 |
| 保育 | 保育室（2 歳） | 約 60 | 60.0 | ○ | 2歳 | |
| 保育 | 保育室（3〜5 歳） | 約 60×3 | 181.3 | ○ | 3歳 60.3 ＋ 4歳 60.3 ＋ 5歳 60.7 | |
| 保育 | 遊戯室 | 240 以上 | 243.5 | ○ | 遊戯室 | 2 階のキャットウォーク・輪の通路は数えていない |
| 保育 | 便所 | 適宜 | 57.3 | | 便所・倉庫 | 倉庫を含む |
| 保育 | 食堂 | 必要に応じて | 21.9 | | 食べる土間 | はれのま（食べる土間）。ふだんは各保育室でも食べる |
| 保育 | 屋外プール | 適宜 | — | | | 園庭の水浴び場（φ4.0）で代える（先生の了承） |
| 保育 | 園庭 | 350 以上 | 982.2 | ○ | だいさんかく・しずかのもり 900.3 ＋ みなみのさんかく 82.0 | |
| 管理 | 事務室 | 約 60 | 73.8 | ○ | 会議室 29.8 ＋ 職員の更衣・ロッカー 16.9 ＋ 事務（スパン 7、おはようの窓口） 4.9 ＋ 事務（記録・連絡の机） 9.7 ＋ 園長室・応接 12.6 | 園長室・応接・更衣を含む（課題の注）。湯沸は 2 階の便所・湯沸 |
| 管理 | 休憩室 | 約 60 | 62.9 | ○ | 休憩室 30.6 ＋ ぐったり休憩 32.3 | ぐったり休憩（横になれる）を含む |
| 管理 | 医務室 | 約 30 | 30.1 | ○ | 医務 21.5 ＋ 静養室 8.6 | |
| 管理 | 調理室 | 約 60 | 65.7 | ○ | キッチン 59.4 ＋ 調理の更衣・便所・前室 6.3 | 給食室・食品庫。調理の更衣・便所・前室を含む |
| 管理 | 便所（大人用） | 適宜 | 17.1 | | 便所・湯沸 6.1 ＋ 便所（職員） 3.0 ＋ 多目的便所 8.0 | 1 階：多目的便所（スパン 11）・職員の個室（スパン 14）、2 階：便所・湯沸。3 か所とも性別なし。ほかに調理の便所 |
| 管理 | 機械室 | 約 30 | 30.0 | ○ | 機械室（本館の北） | 本館の北の外 |
| 管理 | 倉庫 | 約 30 | — | | | 1 階の便所・倉庫、遊戯室の道具入れ、外の物置に分けて持つ（まとめた数は未） |
| 管理 | 駐車場 | 5 台以上 | — | ○ | 南 3 台・北 2 台（うち 1 台は搬入） | 決定事項_外構 |
| 管理 | 駐輪スペース | 適宜 | — | | | 未定 |

その他の場所（課題文：必要と思う空間は自由に加えてよい）

| | |
|---|---|
| ホール（1・2 階） | 88.2 |
| 西吹き抜け（先生の道・窓辺） | 98.1 |
| 東の帯 | 24.3 |
| 受け取り土間 | 11.2 |
| 海峡（南の入口） | 24.9 |
| 内縁側 | 78.1 |
| 階段 | 8.6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積 | 2,000 以内 | 1,286.7 | ○ | 1 階 1,158.1 ＋ 西館 2 階 128.5。壁芯（床の板から自動）。外縁側（土足の軒下）は含めない。機械室を含む。 | |

判定：○「約」は要求の 9 割以上・「以上」は要求以上／△ 足りない（数え方を含めて検討）。空欄は要求が「適宜」など。　2026-10-24 19:27（atelier 7d814d8 の次の版の 3dm）