平面図　1階　FL+1500 で切断／2階（西館）2FL+1000 で切断　1/100

高野川を下に（配置図と同じ向き）。2階は西の道路の外に同じ向きで置いた（遊戯室は吹き抜けから見下ろす）。一点鎖線は敷地の境。二点鎖線は切断より上にある物（屋根の外形・越屋根・2階の床の縁など）

吹抜（遊戯室）
会議室 29.8 m²
職員の更衣・ロッカー 12.9 m²
休憩室 60.4 m²
ホール 18.8 m²
便所 2.9 m²
避難はしご
避難の戸
下
11,366　2階の東面（西の外壁—2階の床の東の縁）
12,104　2階の南北（西の軒の外面—2階の床の北の端、東の縁で）
遊戯室 266.1 m²
調理の更衣・便所・前室 6.3 m²
キッチン 59.4 m²
倉庫 3.8 m²
階段 4.4 m²
上
倉庫 4.8 m²
倉庫 4.6 m²
便所 3.0 m²
倉庫 3.5 m²
路地 15.2 m²
便所 8.6 m²
多目的便所 8.0 m²
事務室 22.2 m²
東の雨 26.0 m²
西吹き抜け 63.2 m²
ホール 75.1 m²
事務 4.9 m²
静養室 8.6 m²
医務 21.5 m²
西吹き抜け 11.3 m²
2歳 60.1 m²
受け取り土間 11.2 m²
0・1歳 120.5 m²
路地 15.1 m²
倉庫 6.5 m²
便所 8.6 m²
5歳 60.6 m²
4歳 60.3 m²
3歳 60.3 m²
1,156　北東の隣地境界まで（機械室）
2,081　北東の隣地境界まで（本館）
R150,000（W通り）
R150,000（E通り）
30,104　西側の歩行者系（東の縁で）　勾配 0—18・10 スパン
1,000　西の道路境界まで（西の外壁は後退の1 mの線の上）
14,235　西側の雨落ちの線（後傾 15 の縁で、外壁の外側から 2 m）
背骨（W通り）の北 EL+2,556 mm、天井 EL+2,9 m（二点鎖線）
1,000　北側の西の東の縁（東の軒の外）
4,200
W
E
A
B
C
D
西の雨の出（室内から、東の軒先—境の角）
4,229　高野川の西の境界まで（建物の外）
1,000　軒の出
2,100　東の軒先
西の3段ステップ（高さ 450 mm）
屋根の雨（保育室、ホールなど）
10,405
11,000　軒（W通り—東の軒先、までの実効でも出し）
多目的便所の上、屋根勾配 3/10（W通りの東）
2,100
3,000
3,000
3,000